Beneficiar: Comuna Marca
Executant:
Proiectant: SC Dinamic Concept SRL
Obiectivul: Lucrari de reparare a drumurilor agricole Marca
Obiectul: Obiect1 Drum
Stadiul fizic: Deviz Drum

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSE05C1 -** Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.3	**100 mp**	**40.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**DH04A1 -** Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder	**mc**	**600.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**2201672 -** Piatra sparta pt drumuri 0-128 MM.	mc	**853.20**		
3	**TRA02A07 -** Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 7 km. $	**tona**	**1,280.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

Formular generat cu varianta gratuita a programului eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

)

)

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALĂ DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALĂU - ROMÂNIA

Formular generat cu varianta gratuita a programului eDevize (www.eDevize.ro)