ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA MARCA
Marca, str. Principală, nr. 137, C.P.457230
Tel: 0260/679663 Fax: 0260/679778
e-mail: primariamarca@yahoo.com

Nr. 6273 / 22.12.2020

INVITATIE DE PARTICIPARE

Având în vedere demararea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari , executie lucrari la obiectivul de investitii : **„Lucrari de reparatii si intretinere la drumul comunal DC95 ”- 1000m lungime,la 4m latime si 20cm grosime pana la finalizare in baza Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor iar dupa expirarea perioadei de garantie prin receptie finala la obiectiv,** vă rugăm să ne prezentati oferta de pret pentru executia lucrarilor mentionate mai sus in conformitate cu F3-Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari , atasate prezentei invitatii,cat si pe pe site-ul Comuna Marca www.marcasj.ro la sectiunea Achizitii Publice –Achizitii directe .
Realizarea lungimii finale de drum de realizat se va stabili in urma ofertei si disponibilul bugetar al autoritatii. Va fii mentionat la incheierea contractului .

Ofertele de pret vor fi incarcate in catalogul electronic SEAP , avand titlul :„ **Lucrari de reparatii si intretinere la drumul comunal DC95 ”- 1000m lungime, 4m latime si 20cm grosime,** conform specificatiilor si cerintelor din documentatia atasata, precum si transmise pe e-mail, pana la data de 23.12.2020 **, ora 9.00 iar realizarea acestor lucrari trebuie finalizata pana la 30.12.2020**

Autoritatea Contractanta va verifica catalogul electronic SEAP si ofertele transmise pe e-mail primariamarca@yahoo.com si sanda.tolas@marcasj.ro si va initia achizitia directa in SEAP ,aplicand criteriul de atribuire „ pretul cel mai scazut ” pentru ofertele declarate admisibile si depuse in SEAP pana la data de **23.12.2020, ora 9.00** .
In sectiunea „Descriere” se va detalia lucrarile necesare a se realiza se va nominaliza persoanele responsabile ce vor fi implicate in derularea contractului ,cu respectarea cerintelor .
Durata de executie a lucrarilor este pana la 30.12.2020 ,iar garantia acordata lucrarilor este de 12 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor .
Garantia de buna executie se va constitui conform clauzelor contractuale stabilite,respectiv 5% din valoarea contractului fara TVA.

Cod de clasificare CPV : 45233142-6 -Lucrari de reparare a drumurilor

- **Lucrari de reparatii si intretinere la drumul comunal DC95 ”- 1000m lungime,la 4m latime si 20cm grosime**
- Se va incheia contract de lucrari ,valoarea contractului se va stabili in functie de oferta executantului raportat la valoarea alocata in bugetul local pentru realizarea lucrarilor,de altfel si lungimea finala stabilita a se repara ,iar draftul de contract se regaseste atasat prezentei invitatii .

Durata contractului de executie este pana la finalizarea lucrarilor de constructii si receptia acestora, nu mai tarziu de 30.12.2020 .

Plata facturii se va face intr-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii insotite de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor .

Operatorii economici au obligatia de a depune pana la data de 23.12.2020, ora 9.00 pe e-mail primariamarca@yahoo.com si sanda.tolas@marcasj.ro urmatoarele documente :
- Scrisoare de inaintare
- Formularele care insotesc prezenta invitatie ,si prezentarea propunerii de contract insusita de ofertant
-Formularul de oferta financiara se va depune insotit de dovada domeniului de activitate specifica contractului
-Oferta tehnica se va intocmi conform listelor de cantitati necesare realizarii lucrarilor atasate prezentei invitatii intocmite de proiectant
-Sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii ,sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza lucrarile care fac obiectul contractului .Ofertantii vor prezenta certificate ONRC ,informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale ,in momentul prezentarii acestuia conf. art.196 alin.2 din Legea 98/2016

Autoritatea Contractanta va evalua documentele transmise pe e-mail primariamarca@yahoo.com si sanda.tolas@marcasj.ro ,va stabili oferta castigatoare si va initia achizitia directa in SEAP ,aplicand criteriul de atribuire „pretul cel mai scazut " cu operatorul economic care a depus oferta admisibila pana la data stabilita .
Oferta stabilita castigatoare are obligatia de a depune inainte de semnarea contractului ,oferta originala la sediul institutiei.

Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa de e-mail primariamarca@yahoo.com sau sanda.tolas@marcasj.ro/ Registratura instituției noastre Comuna Marca ,Sălaj, Marca , Str. Principala , nr.137, cu mențiunea În atenția Compartiment Achiziții Publice , iar Autoritatea Contractantă va posta răspunsurile la solicitările de clarificări, precum și decizia de atribuire/anulare a achiziției prin publicare pe site-ul Comuna Marca , respectiv www.marcasj.ro , la secțiunea aferentă achiziției .

PRIMAR,
SUMALAN IOAN

INTOCMIT
cons.Achiz. Publice
TOLAS SANDA

Beneficiar: Comuna Marca
Executant:
Proiectant: SC Dinamic Concept SRL
Obiectivul: Reparatii si intretinere la drumul comunal DC95A

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**		
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**		
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**		
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**		
5	**3.5**	**Proiectare**		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		Oblect1 Drum		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	**5.1**	**Organizare de santier**		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
9	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**		
TOTAL (fara TVA)				

TOTAL (cu TVA)		

Formular generat cu varianta gratuita a programului eDevize (www.eDevize.ro)

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU - ROMANIA

Formular generat cu varianta gratuita a programului eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Comuna Marca
Executant:
Proiectant: SC Dinamic Concept SRL
Obiectivul: Reparatii si intretinere la drumul comunal DC95A
Obiectul: Obiect1 Drum

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Cheltuieli pentru investitia de baza			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		Deviz1 Drum	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II Cheltuieli pentru investitia de baza			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III Cheltuieli pentru investitia de baza			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV Cheltuieli pentru investitia de baza			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL Obiect1 Drum (fara TVA)			
TOTAL Obiect1 Drum (cu TVA)			

Formular generat cu varianta gratuita a programului eDevize (www.eDevize.ro)

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director **Sef proiect** **Ofertant**

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT SRL ZALAU - ROMANIA

Formular generat cu varianta gratuita a programului eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Comuna Marca
Executant:
Proiectant: SC Dinamic Concept SRL
Obiectivul: Reparatii si intretinere la drumul comunal DC95A
Obiectul: Obiect1 Drum
Stadiul fizic: Deviz1 Drum

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSE05C1** - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.3	**100 mp**	**40.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**DH04A1** - Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder	**mc**	**800.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**2201672** - Piatra sparta pt drumuri 0-128 mm	mc	**1,137.60**		
3	**TRA01A07** - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 7 km.	**tona**	**1,706.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Formular generat cu varianta gratuita a programului eDevize (www.eDevize.ro)