OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
Beneficiar: COMUNA MARCA
Proiectant: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Executant: _____ Proiect: _____ nr: ___

DINAMIC CONCEPT

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
2	**Realizarea utilităţilor necesare obiectivului**		
2.1	ASIGURAREA UTILITATILOR		
4	**Investiţia de bază**		
4.1	**Constructii si instalatii**		
4.1.1	CLADIRE CAPELA MORTUARA		
4.1.2	AMENAJARI EXTERIOARE		
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**		
4.2.1	CLADIRE CAPELA MORTUARA		
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj**		
4.3.1	CLADIRE CAPELA MORTUARA		
4.3.1.1	Lista echipamente		
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport**		
4.5	**Dotari**		
4.6	**Active necorporale**		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

OBIECTIV:	Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL:	CLADIRE CAPELA MORTUARA
Beneficiar:	COMUNA MARCA
Proiectant:	S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Executant:	

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CLADIRE CAPELA MORTUARA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[429.1.1] Infrastructura cladire	
4.1.2	[429.1.2] Suprastructura cladire	
4.1.3	[429.1.3] Arhitectura cladire	
4.1.4	[429.1.4] Instalatii electrice	
4.1.5	[429.1.5] Instalatii sanitare	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[429.1.6] Montaj utilaje	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[429.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: CLADIRE CAPELA MORTUARA
STADIUL FIZIC: Infrastructura cladire
Beneficiar: COMUNA MARCA
Proiectant: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

	SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Terasamente**					
1.1	TSC01A1	Scarificarea mecanica a terenului,cu : buldozer pe senile (Scarificator) 81-180 cp pe adancimea de 30 cm teren catg. 3	100 mp	1,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg. 1	100 mc	1,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	26,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executate din pamant necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0.7 t.	100 mc	0,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	TRI1AA01A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ. 1	tona	103,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	TRA01AXXP	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= xx km.	tona	197,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**Infrastructura**					

STADIUL FIZIC: Infrastructura cladire

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	**mc**	**1,65**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100919	Beton de ciment C8/10	mc	1,66		
2.2	**CB02A1**	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	**mp**	**44,10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	**CC01C1**	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	**kg**	**1.108,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	6433376*	Armatura din otel beton B500B	kg	1.130,16		
2.4	**CA02D1**	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.> 30CM	**mc**	**28,45**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	2100995	Beton de ciment C20/25	mc	28,68		
2.5	**TSD16B1**	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP.	**mc**	**9,95**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	**DA06A1**	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	**mc**	**9,95**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	**NL-IZF03A1**	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu hartie KRAFT sau folie PVC	**mp**	**99,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7.L	2601180*	Hartie KRAFT sau folie PVC	mp	109,45		
2.8	**CC02P1**	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	**kg**	**290,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8.L	2000872*	Plasa sudate tip STPB 6 x 200 x 200 mm.	kg	295,80		
2.9	**CA02C1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	**mc**	**21,80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9.L	2100995	Beton de ciment C20/25	mc	21,97		
2.10	**TRA06AXX**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = XX km.	**tona**	**129,75**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Infrastructura cladire

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.11	**TRA02AXX** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= XX km.	**tona**	**6,54**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: CLADIRE CAPELA MORTUARA
STADIUL FIZIC: Suprastructura cladire
Beneficiar: COMUNA MARCA
Proiectant: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ZF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip aplicat cu carton bitumat tip lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tip	mp	**21,70**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	2600373	Solutie de bitum tip B	kg	32,55		
1.L	2600749	Carton bitumat strat acop nisip	mp	23,87		
2	CD05C1	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime până la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea A	mc	**31,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2101171	Mortar de zidarie M 50	mc	4,41		
3	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	**86,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CC02D1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic	kg	**788,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	6433376*	Armatura din otel beton B500B	kg	803,76		
5	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm.	mc	**6,90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2100995	Beton de ciment C20/25	mc	6,96		
6	CE17B1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele	mp	**118,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	2900503*	Lemn de rasinoase ecarisat	mc	8,64		

STADIUL FIZIC: Suprastructura cladire

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCR41B1	Ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete protejate anterior contra incendiilor	mp	419,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RCSH10C%	Geluirea elem. de lemn aparente la sarpante de lemn ecarisat	mp	87,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	TRA06AXX	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = XX km.	tona	17,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA02AXX	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= XX km.	tona	74,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. BRAILA, ROMANIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: CLADIRE CAPELA MORTUARA
STADIUL FIZIC: Arhitectura cladire
Beneficiar: COMUNA MARCA
Proiectant: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	NL-CE18A1	Astereala sau lambriuri la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase geluite	mp	**45,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	NL-CE01A1	Invelitoare din tigla profilata din argila arsa tip solzi la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, tigle aerisire, coame, folie anticondens, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, frontoanelor, stresinilor, opritorilor zapada, tabla protectie perete, tabla protectie la cosurile de fum sau aerisiri, holsuruburi si accesorii de prindere	mp	**136,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2302983*	Tigla din argila arsa tip solzi cu suprafata protejata	buc	4.216,00		
3	CE19B1	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite profilat	m	**31,10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2903830	Scindura de rasinoase geluita	mc	0,16		
4	CE19C1	Streasina simla capriori aparenti asteriala faltuita geluita pe o parte	m	**31,10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	2903830	Scindura de rasinoase geluita	mc	0,34		
5	NL-CH05A1	Mina curenta si balustrada pe cadru de lemn sau cadru metalic din teava, ingrijit executata si perfect aliniata, inclusiv inchiderea panourilor cu scinduri din rasinoase geluite	m	**16,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CN15D1	Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	**135,90**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	NL-CE13A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din tabla tratata si vopsita, inadite prin petrecere, fixate prin bratari metalice	m	**31,10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura cladire

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	**NL-CE14C1**	Burlane uzinate rotunde din tabla tratata si vopsita, inadite prin petrecere, fixate prin bratari metalice inclusiv coturi rotunde	**m**	**6,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	**NL-CK01A1**	Procurarea si montarea de ferestre din PVC cu geam termopan complet echipate	**mp**	**10,65**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	20015051*	Fereastra din PVC, cu geam termopan	mp	10,65		
10	**NL-CK04A1**	Procurarea si montarea de usi exterioare din PVC cu geam termopan sau panel plin termoizolant complet echipate	**mp**	**6,72**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	20014992*	Usa exterioara din PVC, cu geam termopan mat sau panel plin termoizolant	mp	6,72		
11	**NL-CK03A1**	Procurarea si montarea de usi interioare din PVC cu geam sau panel plin complet echipate	**mp**	**5,04**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20014991*	Usa interioara din PVC, cu geam mat sau panel plin	mp	5,04		
12	**NL-CE15A1**	Glafuri interioare la ferestre cu latimea desfasurata a glafului de pina la 60 cm., de orice lungime	**m**	**7,10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	**NL-CE15A2**	Glafuri exterioare la ferestre, si sort la atic cu latimea desfasurata a glafului de pina la 60 cm., de orice lungime	**m**	**22,10**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	**NL-CD08E1**	Zidarie din placi din beton celular autoclavizat GBN in pereti despartitori in grosime de 15 cm, fara armatura de siguranta, in vrac	**mc**	**3,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	2101171	Mortar de zidarie M 50	mc	0,20		
15	**CF01C1**	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre	**mp**	**135,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat)	mc	2,70		
16	**CF06D1**	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, de pe platforma de lucru a cofrajelor glisante, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 1 CM ;	**mp**	**36,40**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0,29		

STADIUL FIZIC: Arhitectura cladire

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	NL-CK20B1	Tavane suspendate din placi de gips carton inclusiv structura metalica de sustinere si accesoriile	mp	56,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2921674*	Placa de gips carton rezistenta la foc EI30	mp	59,22		
18	NL-IZF15E	Captuselile termoizolante-fonoabsorbante la pereti si/sau tavane executate cu placi din vata minerala, montate pe scheletul peretilor sau tavanelor	mp	56,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	2607607*	Placa de vata minerala necaserata cu grosimea de 100 mm.	mp	57,53		
18.L	2607580*	Placa de vata minerala cu grosimea de 50 mm., cu folie de aluminiu	mp	57,53		
19	CI06C1	Placaj din faianta la pereti si stilpi placi de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet EP 25, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp.	mp	18,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	2400254*	Placi de faianta ceramica	mp	19,03		
20	NL-CL25A1	Protectia muchiilor la interior cu profil de colt din aluminiu	m	63,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20.L	3500283*	Profil de colt din aluminiu	m	64,89		
21	CF10D1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsaj cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC)	mp	176,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	CN04B1	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom, pe glet de ipsos existent	mp	176,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	6104348*	Vopsea lavabila pentru interior	l	44,00		
23	NL-CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din sapa de ciment cu grosimea medie de 5 cm.	mp	91,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23.L	2101121*	Sapa de ciment	mc	4,59		
24	NL-CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu, inclusiv plinte	mp	91,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	2419322*	Placi de gresie ceramica antiderapante	mp	103,62		
25	NL-IZF10B1	Strat termoizolator la pardoseala peste sol, realizat cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm., inclusiv strat de difuzie vapori	mp	91,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura cladire

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
26	NL-IZF10B2	Sistem termoizolant la spalet gol tamplarie executat cu polistiren extrudat in grosime de 2 cm., inclusiv plasa din fibra de sticla, adeziv pentru polistiren si dibluri pentru fixare	mp	8,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	NL-IZF10B3	Sistem termoizolant la soclu sau pereti executat cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm., inclusiv plasa din fibra de sticla, adeziv pentru polistiren si dibluri pentru fixare	mp	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	NL-IZF10B4	Sistem termoizolant la pereti executat cu polistiren expandat in grosime de 10 cm., inclusiv plasa din fibra de sticla, adeziv pentru polistiren si dibluri pentru fixare	mp	94,55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	NL-CL25B1	Protectia muchiilor la fatadele cladirilor cu profil de colt din aluminiu cu plasa din fibra de sticla	m	105,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29.L	3504942	Profil de colt din aluminiu cu plasa din fibra de sticla	m	108,15		
30	NL-CF16A1	Tencuieli exterioare minerale-decorative, aplicate la pereti, inclusiv grundul de amorsaj pentru tencuiala	mp	139,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	CI02A1	Finisaje speciale la pereti cu placaj din marmura, travertin sau piatra cu placi straifuri cu grosimea de pana la 5 cm	mp	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31.L	2202274*	Placi din piatra naturala	mp	18,36		
32	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 m inaltime inclusiv ;	mp	151,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
33	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la inaltimi pina la 7 m inclusiv;	mp	105,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	TRA06AXX	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = XX km.	tona	7,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35	TRA02AXX	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= XX km.	tona	27,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: CLADIRE CAPELA MORTUARA
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: comuna Marca
Proiectant: S.C. Dinamic Concept S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Corpuri de iluminat si aparataje**					
1.1	**EE10B#**	Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe...dibluri din material plastic	**buc**	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L	11452044	Corp de iluminat de siguranta cu autonomie 1h,montaj aparent, pictograma exit LED	buc	2,00		
1.2	**EE05C1**	Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	**buc**	**16,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	20027768	Aplica de tavan IP44, echipata cu lampa LED 9/12 W	buc	5,00		
1.2.L	20027783	Aplica de perete IP44, echipata cu lampa LED 9 W	buc	9,00		
1.2.L	20027785	Senzor diurn + de prezenta, 230 V, monta exterior	buc	2,00		
1.3	**ED01A1**	Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	**buc**	**5,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	5500720	Intrerupator manual unipolar	buc	3,00		
1.3.L	11590638	Intrerupator dublu	buc	2,00		
1.4	**ED08A1**	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	**buc**	**16,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4.L	5536004	Priza simpla IP44	buc	4,00		
1.4.L	6718468	Eticheta autoadeziva 230V	buc	16,00		
1.4.L	11397553	PRIZA SIMPLA	buc	12,00		
2	**Distributia circuitelor**					
2.1	**EF01E1***	Tablou electric, pe placa de marmura, având suprafata...0,31-0,90 mp, montat pe consola sau rama metalica	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	7348994	Tablou electric tip cofret echipat cf schema monofilara TEG	buc	1,00		

STADIUL FIZIC: **Instalatii electrice**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	**W1SA17A1#**	Descarcator la supratensiuni 20 kA	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	5204204	Descarcator tip I+II 400 V	buc	1,00		
2.3	**EA01A%**	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de:...pana la 25 mm, inclusiv - montat ingropat	**m**	**270,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7319034	Doza patrata 80*80	buc	15,00		
2.3.L	7319280	Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	21,00		
2.3.L	2303550	Tub flexibil copex - 16mm	m	210,00		
2.3.L	7356525	Tub metalic flexibil D = 16 mm	m	60,00		
2.4	**EB02A1**	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp	**m**	**810,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	4826880	Conductor myf 1x 1,5	m	360,00		
2.4.L	4826892	Conductor myf 1x 2,5	m	450,00		
2.5	**RPEG09A1**	Racordarea conductelor de...cu. la borne tablouri motoare aparate sectiunea cond. < 10 mmp	**buc**	**18,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	**EH01A1**	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	**buc**	**6,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	**RPCU11B2**	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 31-80 cmp în zidarie de caramida cu mortar de ciment	**m**	**100,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8	**RPCU08C1**	Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si sectiunea strapungerii de 50-400cmp	**buc**	**10,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9	**B02A01***	Montare convector electric 230 V, pe perete	**buc**	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9.L	20020709	Convector electric 1000 W, 230 V, cu termostat, intrerupator on/off, protectie anti-inghet, IP44, cablu de alimentare cu stecher schuko 2P+E 16 A	buc	2,00		
3	**Priza de pamant**					
3.1	**EG09A#**	Conductor pentru legare la pamant din otel...masiv cu imbinare prin sudura montat in pamant in santuri existente	**m**	**15,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1.L	3702248	Banda otel 4x40	kg	19,50		
3.2	**W1MN14B#**	Electrod din teava de otel pentru priza de legare la pamânt ...teren tare	m	**4,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2.L	7319527	Electrod vertical pentru priza de pamint, stea 1,5 m	buc	4,00		
3.3	**MLE151541**	Verificarea prizelor de pamant..., pentru o priza	buc	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	**W2I06A#**	Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu suruburi zincate	buc	**5,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5	**W1MN05A#**	Legarea la pamânt a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil...- montare -	buc	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5.L	4826870	Conductor fff 16mmp;	m	4,00		
3.5.L	5202304	Papuc cupru pc 16	buc	2,00		
3.5.L	3519617	Bara egalizare potentiale	buc	1,00		
3.6	**TSA02G1**	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	**5,40**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.7	**RCSA06A%**	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul	mc	**5,40**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019 CAM 2 25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMÂNIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: CLADIRE CAPELA MORTUARA
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: comuna Marca
Proiectant: S.C. Dinamic Concept S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

					SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea				
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
1	**Obiecte sanitare si accesorii**							
1.1	**SC04B#**	Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe cons fix pe perete beton	**buc**	**1,00**				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
1.1.L	2308545	Lavoar din portelan sanitar in consola, cu semipicior, orificiu baterie stativa	buc	1,00				
1.1.L	4203185	Ventil inox 11/4 cu surub din otel inox	buc	1,00				
1.1.L	2455145	Sifon lavoar tip butelie1 1/4	buc	1,00				
1.2	**SD04A#**	Baterie amestec brat...bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	**buc**	**1,00**				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
1.2.L	4201406	Baterie amestecatoare stativa, pentru lavoar, racorduri flexibile inox incluse	buc	1,00				
1.3	**SC13A#**	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca	**buc**	**1,00**				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
1.3.L	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	1,00				
1.4	**SC12A#**	Etajera, ...portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	**buc**	**1,00**				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
1.4.L	2451485	Etajera portelan alb	buc	1,00				
1.5	**SC14A-1#**	Portpahar,sapuniera fonta em,portelan sanit,etc,Montare pe perete...din beton (corectie)	**buc**	**1,00**				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
1.5.L	17000282741	Dispenser de sapun lichid, cu vizor de nivel	buc	1,00				
1.6	**SC11A#**	Portprosop alama...nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin	**buc**	**1,00**				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
1.6.L	17000282740	Dispenser prosoape de hartie, ABS alb, vizor de nivel, inchidere cu cheie, capacitate 500 buc	buc	1,00				

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	**SC07A#**	Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa...la inalt,semiinalt,sif s	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7.L	2442757	Vas closet portelan alb	buc	1,00		
1.7.L	2452958	Rezervor wc semiinaltime alb	buc	1,00		
1.7.L	6719586	Capac wc	buc	1,00		
1.7.L	7336197	Racord flexibil scurgere dn 100	buc	1,00		
1.7.L	7336203	Racord flexibil apa avand diametrul de 3/8	buc	1,00		
1.8	**SC30A2**	Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	**SD05A#**	Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare inaintea armaturilor de la...obiecte sanit,d=3/8 -1/2	**buc**	**5,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	4202060	Robinet coltar 1/2	buc	4,00		
1.9.L	4202165	Robinet coltar rezervor wc DN 1/2-3/8	buc	1,00		
2	**Conducte de canalizare si accesorii**					
2.1	**SB28A#**	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...50 mm	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	67212	Sifon de pardoseala dn 50 - 1 intrare dn 40, racord orizontal , piesa de inaltare rotativa reglabila, gratar inox, clapeta antimiros	buc	1,00		
2.2	**SB05B#**	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub...pardoseala,dn=40 mm	**m**	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	6700250	Teava din p.v.c. tip U 40	m	2,00		
2.3	**SB05C#**	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub...pardoseala,dn=50 mm	**m**	**4,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	6700262	Teava din p.v.c. tip U dn 50	m	4,00		
2.4	**SB05E#**	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub...pardoseala,dn=110 mm	**m**	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4.L	6700303	Teava din p.v.c. tip U dn 110	m	2,00		
2.5	**SB06A#**	Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn= 40 mm	**buc**	**3,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5.L	6712370	Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 40	buc	1,00		
2.5.L	6712239	Cot PVC tip U la 45 grade DN 40	buc	2,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.6	**SB06B#**	Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn= 50 mm	**buc**	**7,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6.L	6712241	Cot PVC tip U la 45 grade DN 50	buc	6,00		
2.6.L	6306278	Grilaj de aerisire DN 50	buc	1,00		
2.7	**SB06D#**	Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn= 110 mm	**buc**	**8,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7.L	6715504	Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm	buc	1,00		
2.7.L	6712265	Cot PVC tip U la 45 grade DN 110	buc	4,00		
2.7.L	6712409	Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 110	buc	2,00		
2.7.L	11791235	Reductie excentrica PVC-KA 110/50	buc	1,00		
2.8	**SB19C1**	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm	**buc**	**4,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8.L	6712849	Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110- 50	buc	2,00		
2.8.L	6713099	Ramificatie simpla PVC-u 87 grd. 30 min 110-110	buc	2,00		
3	**Conducte de apa rece, calda menajera si accesorii**					
3.1	**SA15B#**	Teava ...pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=20-25mm	**m**	**16,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	6717087	Tub din polipropilena fc, diametrul de 20 mm	m	16,00		
3.2	**RPIF09A#**	Izolatia conductelor cu mansoane de iz.speciala, introduse pe conducte, diametrul 12-35 * 6 mm	**m**	**16,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2.L	2605884	Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 6 x 22 mm	m	16,00		
3.3	**C38A1#**	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	**buc**	**26,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3.L	6719477	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm	buc	4,00		
3.3.L	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	16,00		
3.3.L	6719930	Cot la 90 din polipropilena cu filet interior cu D = 20 - 1/2"	buc	6,00		
3.4	**C38H1#**	Piese de racordare (fiinguri) cu...3 imbinari din poliprop. imbinate rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	**buc**	**3,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4.L	6719493	Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	buc	3,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.5	**SD06B#**	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din...otel,d=3/4	**buc**	**3,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5.L	3811281	Robinet sferic 3/4	buc	2,00		
3.5.L	20025003	Filtru+cartus lavabil -3/4	buc	1,00		
3.6	**C34C1**	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 insurub. pentru d=3/4 toli	**buc**	**4,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6.L	11581043	Niplu alama 3/4	buc	2,00		
3.6.L	11603918	Olandez drept alama 3/4"	buc	2,00		
3.7	**nI4785**	Montare cutie metalica pentru robineti, ingropata in zidarie	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.7.L	2455163	Cutie metalica ingropata	buc	1,00		
4	**Lucrari diverse**					
4.1	**RPCU07B1**	Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	**buc**	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	**RPCU11B1**	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 31-80 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	**m**	**8,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	**SF01C#**	Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	**m**	**16,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	**SF08A1****	Usita metalica de acces la robinete sau piese de Curatare avand dimensiuni...300x200mm	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4.L	6313967	Usita metalica de vizitare 200x300 mm	buc	1,00		
4.5	**CD24B2%**	Placare ghena de instalatii cu gipscarton distanta intre montanti 0,25 m si rf 90 grd	**mp**	**3,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	**RPSE25A#**	Montarea boilerului de apa calda menajera	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6.L	5783539	Boiler electric P=1,20 kW, 230 V, V= 30 litri, suspendat, supapa de sig 6 bar inclusa	buc	1,00		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 2019 CAM 2 25				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, SALAJ

OBIECTIV:	Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL:	CLADIRE CAPELA MORTUARA
STADIUL FIZIC:	Montaj utilaje
Beneficiar:	comuna Marca
Proiectant:	S.C. Dinamic Concept S.R.L.
Executant:	_____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPIB07#	Montarea aparatelor de aer conditionat in sistem split	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019 CAM 2 25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU ROMÂNIA

OBIECTIV: **Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj**
OBIECTUL: **CLADIRE CAPELA MORTUARA**
LISTA: **Lista echipamente**
Beneficiar: **comuna Marca**
Proiectant: **S.C. Dinamic Concept S.R.L.**
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

- lei -

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	Aparat de aer conditionat tip split 12000 BTU/h	buc	2,00				Fisa tehnica nr. 1
TOTAL:				lei			
				euro			
TVA:			19,00 %	lei			
TOTAL cu TVA:				lei			

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

OBIECTIV:	Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL:	CLADIRE CAPELA MORTUARA
	Lista echipamente
Beneficiar:	comuna Marca
Proiectant:	S.C. Dinamic Concept S.R.L.
Executant:	_____

DINAMIC CONCEPT

F5 - Fisa tehnica nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Aparat de aer conditionat tip split 12000 BTU/h**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Aparat de aer conditionat tip split INVERTER Putere 12000 BTU/h Alimentare 230 V		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare INVERTER Agent frigorific R410		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare / intretinere / operare		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 36 luni		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic Kit de instalare inclus		

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE
Beneficiar: COMUNA MARCA
Proiectant: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[429.2.1] Realizare platforme si alei	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: AMENAJARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: Realizare platforme si alei
Beneficiar: COMUNA MARCA
Proiectant: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC01A1	Scarificarea mecanica a terenului,cu : buldozer pe senile (Scarificator) 81-180 cp pe adancimea de 30 cm teren catg 3.	100 mp	1,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg. 1	100 mc	0,79		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg.3	100 mp	1,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	1,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	25,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	25,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	3,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	DC05A1	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executate intr-un singur strat in grosime de 15 cm	mp	170,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	2100971*	Beton de ciment C 30/37	mc	25,50		

STADIUL FIZIC: Realizare platforme si alei

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10	TRA01AXXP	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= xx km.	tona	142,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA06AXX	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = XX km.	tona	63,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA02AXX	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= XX km.	tona	19,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

OBIECTIV:	Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL:	ASIGURAREA UTILITATILOR
Beneficiar:	COMUNA MARCA
Proiectant:	S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Executant:	_____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul ASIGURAREA UTILITATILOR

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[429.3.1] Alimentare cu apa	
2.2	[429.3.2] Alimentare cu energie electrica	
2.3	[429.3.3] Canalizare menajera	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU-ROMANIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: ASIGURAREA UTILITATILOR
STADIUL FIZIC: Alimentare cu apa
Beneficiar: comuna Marca
Proiectant: S.C. Dinamic Concept S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA12A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, avand diametrul de:...20-25mm	ml	**25,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	6701146	Teava HDPE pn10 DN 25	m	25,00		
1.L	11288147	Cot de compresiune D=25	buc	2,00		
1.L	11289244	Mufa de compresiune D=25	buc	2,00		
1.L	11429058	Cot mixt de compresiune D=25x3/4 FE	buc	1,00		
1.L	11429664	Mufa mixta de compresiune 25x3/4 FE	buc	2,00		
2	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	**8,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	ACE08A1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RCSA06A%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul	mc	**6,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01Axx	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= xx km.	tona	**3,60**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRB04A1	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta...1 lopatare	tona	**7,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Alimentare cu apa

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRB01C23	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 30m	tona	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	RPSF05C#	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de apa executata cu:...Teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata tip greu (G) sau material plastic (PE, PP, PP-R si similare) cu D=16-110 mm	m	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	SD07B#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/4	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	3811281	Robinet sferic 3/4	buc	2,00		
11	RPSE21A#	Montarea contorului de apa (apometrul) in camin existent, cu racorduri olandeze,...avand diametrul de 20...30mm	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20024961	Apometru bransament , DN20 , clasa C, cu olandezi	buc	1,00		
12	ACE13A%	Camin de apometru prefabricat din material plastic, DN 630 mm, h=1200 mm, cu capac	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	ACD01L1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil IV	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019 CAM 2 25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU, ROMANIA

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: ASIGURAREA UTILITATILOR
STADIUL FIZIC: Alimentare cu energie electrica
Beneficiar: comuna Marca
Proiectant: S.C. Dinamic Concept S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2G01A09	Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,451-0,600 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat	m	**20,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	11364342	CABLU CYABY 5X6	M	20,00		
2	EA02B2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...40 mm, montat îngropat	m	**8,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EF09B1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...10 sau 16 mmp	buc	**10,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	**3,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	ACE08A1	Umplutura in...sant. cu: nisip	mc	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RCSA06A%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul	mc	**2,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01Axx	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= xx km.	tona	**1,80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Alimentare cu energie electrica

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRB04A1	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta...1 lopatare	tona	3,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRB01C23	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 30m	tona	3,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019 CAM 2 25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU

OBIECTIV: Construire capela mortuara in loc. Sumal, com. Marca, judetul Salaj
OBIECTUL: ASIGURAREA UTILITATILOR
STADIUL FIZIC: Canalizare menajera
Beneficiar: comuna Marca
Proiectant: S.C. Dinamic Concept S.R.L.
Executant: _____

DINAMIC CONCEPT

Proiect: _____ nr: ___

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ACE08A1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RCSA06A%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul	mc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01Axx	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= xx km.	tona	1,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRB01C23	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 30m	tona	3,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRB04A1	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta...1 lopatare	tona	3,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	ACD18B%	Montarea tevii PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pana ia 2 m, avand diametrul de:...75-125mm	ml	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	11430504	Teava uPVC-KG cu mufa si garn. SN4 D=110x3.0mm	m	10,00		

STADIUL FIZIC: Canalizare menajera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.L	2304427	Cot PVC-KG D 110x45 grd	buc	4,00		
9	**ACE11A%**	Camine de vizitare cu camera de lucru de pana la 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare sau ovoidale...200-250mm	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	2804661	Fundatie camin de vizitare Dext = 1,040 m, Hutil = 0,50 m	buc	1,00		
9.L	4428476	Inel din beton armat, Dext 1040 mm, Dint 800 mm, Hutil = 500 mm	buc	1,00		
10	**RpAcE03E%**	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari, egalizari, pante si umpluturi, la repararea portiunilor de canale in exploatare...	**mc**	**0,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,50		
11	**RPCU10A3**	Strapungeri in zidarie de beton armat, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în zidarie de beton armat cu grosimea...sub 15 cm si sectiunea strapungerii de 701-1000 cmp	**buc**	**2,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	**ACD01J1**	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip III a	**buc**	**1,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	Recap 2019 CAM 2 25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA DINAMIC CONCEPT S.R.L. ZALAU ROMANIA