Marca

PLAN DE SITUATIE
scara 1:1000

N
V E
S

Legenda:

GazPEpr Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă, propusă;

250 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 250 mm, propusă, montaj subteran;

160 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 160 mm, propusă, montaj subteran;

140 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 140 mm, propusă, montaj subteran;

110 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 110 mm, propusă, montaj subteran;

90 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 90 mm, propusă, montaj subteran;

63 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 63 mm, propusă, montaj subteran;

SRMP Stație de reglare-măsurare propusă având debit în condiții standard 2500m3/h;

Racord de gaze naturale propus, PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, montaj subteran și post de reglare-masurare echipat cu regulator de presiune si contor inteligent montat in firida agrementata ANRE, amplasat la limita de proprietate;

10 Număr poștal;

50310 Număr cadastral;

Q=..mc/h Debitul propus pe tronsonul respectiv;

Q=..mc/h Debitul cumulat pe tronsonul respectiv;

TRONSON 36-38 - PEID PE100 SDR26 PN6 D160 - L=24m Identificare tronson;

Vană de secționare din polietilenă propusă în montaj subteran;

TRONSON 48-49 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=639m

TRONSON 48-48' - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=184m

TRONSON 48'-48 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=8m

TRONSON 50-52 - PEID PE100 SDR11 PN10 D140 - L=230m

TRONSON 52-53 - PEID PE100 SDR26 PN6 D110 - L=185m

TRONSON 53-69 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=344m

TRONSON 52-72 - PEID PE100 SDR26 PN6 D110 - L=451m

TRONSON 106-104 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=5m

TRONSON 104-103 - PEID PE100 SDR26 PN6 D110 - L=370m

TRONSON 54-55 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=198m

TRONSON 55-57 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=346m

TRONSON 54-56 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=71m

TRONSON 56-58 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=45m

TRONSON 58-64 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=28m

TRONSON 68-64 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=232m

TRONSON 64-65 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=105m

TRONSON 65-66 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=50m

TRONSON 65-67 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=53m

TRONSON 68-70 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=34m

TRONSON 70-69 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=45m

TRONSON 57-58 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=346m

TRONSON 56-57 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=254m

TRONSON 57-58 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=254m

SDN - Km0000+000m
Subtraversare drum national DN1 (exemplu)
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 250x14,8mm - L=7.1m

SDN - Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 200x11,9mm - L=4.2m

Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 180x10,7mm - L=8.0m

SDN - Subtraversare cu Barcau
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 250x14,8mm - L=38.6m

SDN - Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 250x14,8mm - L=12.4m

SDN - Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 225x13,4mm - L=10.4m

SDN - Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 225x13,4mm - L=12.5m

SDN - Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 225x13,4mm - L=5.4m

Q=27.87mc/h

Q=4.29 mc/h
Q=1219.28 mc/h

Q=6.43 mc/h

Q=42.77 mc/h
Q=237.86 mc/h

Q=64.20 mc/h
Q=589.39mc/h

Q=4.29 mc/h

Q=4.29 mc/h
Q=64.31 mc/h

Q=40.73 mc/h

Q=6.43 mc/h

Q=2.14 mc/h
Q=70.74 mc/h

Q=30.04 mc/h
Q=126.50 mc/h

Q=51.44 mc/h
Q=68.59 mc/h

Q=27.89 mc/h
Q=387.74 mc/h

Q=53.59 mc/h

Q=6.43 mc/h
Q=12.86 mc/h

Q=12.86 mc/h
Q=25.72 mc/h

Q=8.57 mc/h
Q=12.86 mc/h

Q=2.14 mc/h

Q=2.14 mc/h

Q=6.43 mc/h

Q=10.72 mc/h

Sala de sport

Magazin

Magazin

Magazin

Camin Cultural

Biserica Ortodoxa

Farmacie veterinara

Primaria

Dispensar

Biserica Greco-Catolica Marca

RAUL BARCAU

RAUL BARCAU

VALEA MARE

VALEA MARE

DRUM COMUNAL DC 108

DRUM COMUNAL DC 108

DRUM COMUNAL DC 108

DRUM COMUNAL DC 108

LIMITA INTRAVILAN LOC MARCA

EXTRAVILAN

INSTALATOR AUTORIZAT
POP FLORIN
Autorizatia Grad PGD Nr.2010019/2
Eliberata de ANRE Bucuresti
Semnatura

Verificator/ expert:	BORDA E. DORU	Semnatura:	Cerinta:	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA

S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L.

Loc. Zalău, str. Merilor, nr.9, jud. Sălaj

CUI/ RO 18681592 / J31/358/2006

ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA MARCA, JUDEȚUL SĂLAJ

Beneficiar: COMUNA MARCA

Amplasament: Loc. Marca, Lesmir, Port și Șumal, Comuna Marca, Jud. Sălaj

	Nume si prenume:	Semnatura:	Scara: 1:1000	PLAN DE SITUATIE	Proiect nr.: 1/2021
Proiectat:	dr. ing. Pop Florin Liviu		Data: 2021		Planșa nr.: 17
Desenat:	Chende Carmen				
Verificat:	dr. ing. Pop Florin Liviu				