Legenda:

—— GazPEpr —— Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă, propusă;

250 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 250 mm, propusă, montaj subteran;

160 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 160 mm, propusă, montaj subteran;

140 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 140 mm, propusă, montaj subteran;

110 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 110 mm, propusă, montaj subteran;

90 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 90 mm, propusă, montaj subteran;

63 Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 63 mm, propusă, montaj subteran;

SRMP Stație de reglare-măsurare propusă având debit în condiții standard 2500m3/h;

Racord de gaze naturale propus, PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, montaj subteran și post de reglare-masurare echipat cu regulator de presiune si contor inteligent montat in firida agrementata ANRE, amplasat la limita de proprietate;

10 Număr poștal;

50310 Număr cadastral;

Q=..mc/h Debitul propus pe tronsonul respectiv;

Q=..mc/h Debitul cumulat pe tronsonul respectiv;

TRONSON 36-38 - PEID PE100 SDR26 PN6 D160 - L=24m Identificare tronson;

Vană de secționare din polietilenă propusă în montaj subteran;

Marca

PLAN DE SITUATIE
scara 1:1000

N
V E
S

TRONSON 79-80 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=143m

TRONSON 80-81 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=169m

TRONSON 81-82 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=67m

TRONSON 79-83 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=290m

TRONSON 83-84 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=1.15km

SDN - Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 200x11.9mm - L=4.9m

Q=19.29 mc/h
Q=94.31mc/h

Q=25.72mc/h

Q=49.30mc/h

Q=66.45 mc/h
Q=207.92 mc/h

Q=36.44mc/h
Q=47.16mc/h

Q=4.29mc/h

79 80 81 82 83 84

50198 52285 50272 51789 51743 51744 51777 51778 51779 51746 51747 51748 51749 51750 51780 51751 51752 51727 51753 51754 51755 51756 51757 51758 51759 51760 52276 50196 50197 51057 50114 52253 50204 50586 51351 51350 50050 51781 50308

INSTALATOR AUTORIZAT
POP FLORIN
Autorizatia Grad PGD Nr.201200192
Eliberata de ANRE Bucuresti
Semnatura.....

Verificator/ expert:	BIORDA E. DORU			
	Nume si prenume:	Semnatura:	Cerinta:	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA

S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L.
Loc. Zalău, str. Merilor, nr.9, jud. Sălaj
CUI/ RO 18681592 / J31/358/2006

ÎNFIINTARE RETEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA MARCA, JUDEȚUL SĂLAJ
Beneficiar: COMUNA MARCA
Amplasament: Loc. Marca, Lesmir, Port și Șumal, Comuna Marca, Jud. Sălaj

	Nume si prenume:	Semnatura:
Proiectat:	dr. ing. Pop Florin Liviu	
Desenat:	Chende Carmen	
Verificat:	dr. ing. Pop Florin Liviu	

Scara: 1:1000
Data: 2021

PLAN DE SITUATIE

Proiect nr.: 1/2021
Planșa nr.: 21