PLAN DE SITUATIE
scara 1:1000

N
W
E
S

Legenda:

GazPEpr — Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă, propusă;

250 — Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 250 mm, propusă, montaj subteran;

160 — Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 160 mm, propusă, montaj subteran;

140 — Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 140 mm, propusă, montaj subteran;

110 — Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 110 mm, propusă, montaj subteran;

90 — Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 90 mm, propusă, montaj subteran;

63 — Conductă de distribuție gaze naturale, presiune redusă PE 100, SDR 11, Dn 63 mm, propusă, montaj subteran;

SRMP — Stație de reglare-măsurare propusă având debit în condiții standard 2500m3/h;

Racord de gaze naturale propus, PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, montaj subteran și post de reglare-masurare echipat cu regulator de presiune si contor inteligent montat in firida agrementata ANRE, amplasat la limita de proprietate;

10 — Număr poștal;

50310 — Număr cadastral;

Q=..mc/h — Debitul propus pe tronsonul respectiv;

Q=..mc/h — Debitul cumulat pe tronsonul respectiv;

TRONSON 36-38 - PEID PE100 SDR26 PN6 D160 - L=24m — Identificare tronson;

Vană de secționare din polietilenă propusă în montaj subteran;

Biserica Baptista

Biserica Greco-Catolica Sfantul Ierarh Nicolae

Mannastirea Greco-Catolica Sfantul Ierarh Nicolae

Caminul cutural

Scoala Gimnaziala

Sumal

TRONSON 21-22 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=28m
Q=2.14 mc/h

TRONSON 21-23 - PEID PE 100 SDR26 PN6 D63 - L=82m
Q=2.14 mc/h

Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 180x10,7mm - L=4.7m

TRONSON 20-21 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=68m
Q=8.57 mc/h
Q=12.86 mc/h

Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 180x10,7mm - L=6.7m

TRONSON 20-24 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=205m
Q=15.03 mc/h

TRONSON 19-20 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=105m
Q=17.15 mc/h
Q=45.04 mc/h

Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 200x11,9mm - L=8.5m

TRONSON 15-19 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=105m
Q=6.46 mc/h
Q=77.25 mc/h

Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 200x11,9mm - L=12.4m

TRONSON 24-25 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=105m
Q=4.31 mc/h
Q=25.75 mc/h

TRONSON 11-15 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=195m
Q=38.4 mc/h
Q=347.17 mc/h

TRONSON 11-13 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=135m
Q=17.1 mc/h

TRONSON 12-14 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=135m
Q=6.4 mc/h

TRONSON 12-14' - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=330m
Q=10.72 mc/h

TRONSON 12-14 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=45m
Q=17.15 mc/h

TRONSON 11-12 - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 - L=232m
Q=34.30 mc/h
Q=23.58
Q=405.04

TRONSON 24-26 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=105m
Q=15.0 mc/h
Q=21.44 mc/h

TRONSON 25-26 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=62m
Q=2.14 mc/h
Q=4.29 mc/h

TRONSON 7-8 - PEID PE100 SDR26 PN6 D63 - L=80m
Q=417.91 mc/h

TRONSON 7-9 - PEID PE100 SDR26 PN6
D90 - L=11m

Subtraversare drum comunal
Tub de protectie
PEID PE100 PN10 200x11,9mm - L=8.1m
Q=4.29 mc/h

INSTALATOR AUTORIZAT
POP FLORIN
Autorizatia Grad PGD Nr.20120019?
Eliberata de ANRE Bucuresti
Semnatura.....

Verificator/ expert:	BORDA E. DORU			
	Nume si prenume:	Semnatura:	Cerinta:	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA

S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L.
Loc. Zalău, str. Merilor, nr.9, jud. Sălaj
CUI/ RO 18681592 / J31/358/2006

ÎNFIINTARE RETEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA MARCA, JUDETUL SĂLAJ
Beneficiar: COMUNA MARCA
Amplasament: Loc. Marca, Leșmir, Port și Șumal, Comuna Marca, Jud. Sălaj

	Nume si prenume:	Semnatura:
Proiectat:	dr. ing. Pop Florin Liviu	
Desenat:	Chende Carmen	
Verificat:	dr. ing. Pop Florin Liviu	

Scara: 1:1000
Data: 2021

PLAN DE SITUATIE

Proiect nr.: 1/2021
Planșa nr.: 7